



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 602-01/22-01/1
URBROJ: 2103-09-22-56
Bjelovar, 03. ožujka 2022.

Predmet: Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove

Na temelju članka 56. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“, broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) župan Bjelovarsko-bilogorske županije je 03. ožujka 2022. godine donio

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se prijedlog o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove.

Prijedlog ovog Zaključka obrazložit će pročelnica Upravnog odjela za financije Suzana Raguž Pehar i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti i obrazovanje Andrea Prugovečki Klepac.

ŽUPAN

Marko Marušić, dipl. oec., v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Temeljem članka 17. Statuta Bjelovarsko-bilogorske županije („Županijski glasnik“ broj 22/09, 1/13, 7/13, 1/18, 2/20, 5/20 i 1/21) Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije na svojoj ____ sjednici održanoj _____ 2022. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove

I.

Županijska skupština Bjelovarsko-bilogorske županije daje suglasnost Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove.

II.

Dodatni radovi odnose se na građevinsko-obrtničke radove u iznosu od 707.387,47 kuna (bez PDV-a) ili 884.234,34 kuna s PDV-om.

Sredstva za podmirenje gore navedenog iznosa osiguravaju se u Proračunu Bjelovarsko-bilogorske županije na K000085 Projekti energetske obnove OŠ, pozicija PR00647, konto 451.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“.

KLASA: 602-01/22-01/1
URBROJ: 2103/1-01-22-57
U Bjelovaru, _____ 2022.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Ivana Jurčević Pišćević, mag.pol., v.r.**



REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za društvene djelatnosti i
obrazovanje

KLASA:602-01/22-01/1
URBROJ: 2103/1-18-22-58
Bjelovar, 03. ožujka 2022.

ŽUPANIJSKOJ SKUPŠTINI
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove
- obrazloženje

Školski odbor Osnovne škole Rovišće donio je Odluku o suglasnosti za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove, na sjednici održanoj 25. veljače 2022. godine.

Dodatni radovi odnose se na građevinsko-obrtničke radove u iznosu od 707.387,47 kuna (bez PDV-a) ili 884.234,34 kuna s PDV-om, a nužni su za funkcionalnost objekta te bi neuključivanje istih dovelo u pitanje kvalitetu ostalih radova sukladno ugovorenim troškovniku.

Predlaže se Županijskoj skupštini Bjelovarsko-bilogorske županije da donese Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Rovišće za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na matičnoj školi u sklopu provedbe projekta energetske obnove

S poštovanjem,

PROČELNICA
Andrea Prugovečki Klepac, prof., v.r.



OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE
Vladimira Nazora 1
43 212 Rovišće

KLASA: 602-01/22-25/ 02

URBROJ: 2103-42-22-01/2

U Rovišću, 28.2.2022.

BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OBRAZOVANJE
DR. ANTE STARČEVIĆA 8, 43 000 BJELVAR

Predmet: Pisana suglasnost osnivača za ugovaranje dodatnih vantroškovničkih radova na projektu

„ Energetska obnova Osnovne škole Rovišće i školsko športske dvorane“

- traži se

Poštovani,

s obzirom na to da su vantroškovnički radovi nužni za funkcionalnost objekta Osnovne škole Rovišće i školsko športske dvorane, te da bi nastavak radova bez uključivanja identificiranih dodatnih vantroškovničkih radova doveo u pitanje kvalitetu istih, te njihovu usklađenost s tehničkim propisima, a radi sprječavanja nastanka štete, molim pisanu suglasnost osnivača za potpisivanje Aneksa br.1 ugovora o javnoj nabavi radova Energetske obnove zgrade Osnovne škole Rovišće i školsko športske dvorane.

U privitku dostavljam nacrt zaključka naručitelja, prijedlog Aneksa 1 Ugovora, zahtjev izvođača, očitovanje GNI, očitovanje projektanta i suglasnost Školskog odbora Osnovne škole Rovišće.

S poštovanjem,



ravnateljica Osnovne škole Rovišće

Blanka Klemić

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKA
OPĆINA ROVIŠĆE
Osnovna škola Rovišće
V. Nazora 1, 43212 Rovišće

KLASA: 003-06-22-01/07
URBROJ: 2103-42-06-22-01/3

Na temelju članka 58. Statuta Osnovne škole Rovišće, Školski odbor Osnovne škole Rovišće na svojoj 9. sjednici održanoj dana 25.2.2022. godine donosi

ODLUKU

o suglasnosti potpisivanja Aneksa ugovora za energetska obnovu Osnovne škole Rovišće i školsko športske dvorane, KK.04.2.1.04.0043, koji se odnosi na vanstroškovničke radove u iznosu od 707.387,47 kn bez PDV-a, odnosno 884.234,34 kn s PDV-om.
Navedena suglasnost temelji se na zahtjevu izvođača s troškovnikom od 8.2.2022. godine, pisanoj suglasnosti i očitovanju glavnog nadzornog inženjera od 22.2.2022. godine, te pisanoj suglasnosti i očitovanju projektanta od 24.2.2022. godine.

Predsjednik Školskog odbora
Mišo Harča



Dostaviti:

1. Oglasna ploda, Škola
2. Pismohrana, ovdje
3. Bjelovarsko-bilogorska županija

OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE

Vladimira Nazora 1,

43212 Rovišće

n/p gđa. Blanka Klemić

Broj: OŠR-07-02/2022

Vrbovec, 07.02.2022.

Predmet: Ugovor o javnoj nabavi radova Energetska obnova zgrade Osnovne škole Rovišće i školsko športske dvorane
Zahtjev izvođača za odobrenjem nužnih radova VTR-01/2022

Poštovana gospođo Klemić,

Isporučitelj je ustanovio da stavke ugovorenog troškovnika nisu dovoljne da bi se projekt kvalitetno, cjelovito i funkcionalno izvršio do kraja.

Na temelju navedenog, Isporučitelj traži da mu se odobre nužni radovi od broja 001 do 014d a u prilogu dostavlja analize cijena te obrasce nužnih radova. Dodatni trošak svih stavki nužnih radova iznosi 707.387,47 kn bez PDV-a, odnosno 884.234,34 kn s PDV-om.

S poštovanjem

Glavni inženjer gradilišta
Topalović Jozo, mag.ing.aedif.



Na znanje:

- Dejan Mikulić, mag.ing.aedif. – Glavni nadzorni inženjer

POLTING
1 d.o.o.
Augusta Šenoe 4 • VRBOVEC

Osijek, 22.02.2022.

Naručitelj: OŠ ROVIŠĆE
Vladimira Nazora 1
43212 Rovišće

Projekt: OŠ Rovišće Po+P+2 i školsko športska dvorana

Predmet: Očitovanje stručnog nadzora po VTR-01/2022 od 07.02.2022.

Poštovani,

nastavno na dostavljenu dokumentaciju uz Obrazac nužnog rada VTR-01/2022, broj: 001 od 07.02.2022 (troškovnik nužnih radova, analize cijena svih stavki nužnog rada od stavke 001 do stavke 0014d) za izvođenje radova na OŠ Rovišće Po+P+2 i školsko športskoj dvorani, stručni nadzor dostavlja mišljenje:

Stručni nadzor suglasan je s 1. Obrascem nužnog rada VTR-01/2022 te ga smatra opravdanim jer Ugovornim troškovnikom nisu obuhvaćene sve stavke potrebne za kvalitetno i cjelovito tehničko rješenje za izvođenje radova na predmetnoj građevini.

Zaprimljen 1. Obrazac nužnog rada VTR-01/2022 za izvođenje radova na OŠ Rovišće i školsko športskoj dvorani od 07.02.2022. odnosi se na stavke od 001 do 0014d dane u nastavku:

Opis nužnih radova rada		Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
1.	Dobava i ugradnja elastificiranog polistirena EPS EL d=3cm kao sloj toplinske i zvučne izolacije u plivajućem podu i PE folije.				
		m2	1.065,49	80,18	85.430,99
2.	Dobava i ugradnja jednokomponentne, elastomerne bitumenske tekuće membrane za detalj spoja nove hidroizolacije podnih ploča i stare hidroizolacije ispod zidova.				
		m1	929,15	29,33	27.251,97
3.	Dobava i ugradnja daske d=24mm za izravnavanje rogova krovne konstrukcije, obostrano.				
		m2	726,91	91,09	66.214,23
4.	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vrata.				
		kom	1,00	12.157,16	12.157,16
5.	'Nabava materijala i izvedba zidne obloge uz stolariju (špalete) s GK-pločama. Dvostruka obloga je naljepljena na podlogu, te po obodu zaštićena alu lajsnama.				
		m1	542,23	137,22	74.404,80
6.	'Izrada, dobava i ugradnja unutarnja jednokrilih zaokretnih vrata srednje svjetle vel. 91/198,5cm za komplet prizemlje i 1. kat škole. Glatka vratna krila sa dovratnikom, sve bojano poliuretanskom bojom, RAL 9010. Ispuna krila je cjevasta iverica, dovratnik od panel ploče i mediapana. Obračun po kom.				
		kom	43,00	4.633,86	199.255,98
7. a)	Strojna izrada proboja veličine fi160 kroz armirani beton u pločama debljine 20 cm.				
		kom	17,00	1.178,10	20.027,70
7. b)	Strojna izrada proboja veličine fi125 kroz armirani beton u pločama debljine 20 cm.				
		kom	22,00	981,75	21.598,50
7. c)	Strojna izrada proboja veličine fi65 kroz armirani beton u pločama debljine 20 cm.				
		kom	47,00	589,05	27.685,35
8.	Dobava i ugradnja novih uljnih poklopaca za šahtove u hodniku dvorane, te izrada kinete.				
		kom	4,00	3.797,71	15.190,84

9.	Izrada, dobava i ugradnja metalne ograde stubišta škole. Ograda se izvodi od metalnih cijevi kvadratnog presjeka. U stavku uključeno i farbanje temeljnom i završnom bojom te demontaža stare ograde.				
		m1	28,94	1.899,87	54.982,24
10.	Dobava i ugradnja protukliznih pločica na stubištu. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. Obračun se vrši po m1 stepenice (gazište+čelo) bez lajsne na spoju gazišta i čela.				
		m1	131,82	268,13	35.344,90
11.	Dobava i ugradnja profilirane aluminijske lajsne na spoju čela i gazišta. Obračun se vrši po m1 stepenice.				
		m1	131,82	142,93	18.841,03
12.	Dobava i ugradnja Armstrong spušenog stropa u dijelovima objekta gdje su vidljive kanalizacijske instalacije.				
		m2	50,62	269,39	13.636,52
13.	Dobava i ugradnja novih razdjelnika u kotlovnici za sustav grijanja.				
		kom	2,00	14.727,77	29.455,54
14. a)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN50				
		kom	20,00	195,01	3.900,20
14. b)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN25				
		kom	2,00	67,29	134,58
14. c)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN20				
		kom	22,00	37,77	830,94
14. d)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN15				
		kom	40,00	26,10	1.044,00
Ukupno:					707.387,47

Mjesto i datum:

Osijek, veljača 2022.

Na znanje:

- Naručitelj
- Pismohrana

Stručni nadzor:

Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dejan Mikulić
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva

G 5201



d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge
Darugar, Ivana Zajca 5

Ured: 43500 Darugar, Ivana Zajca 5; tel/fax: ++ 385 43 331 212 * 099 - 316 - 9040
Trg. sud Bjelovar: MBS 010010078 * MB: 0183792 * Direktor: Mladen Knežević, mag.ing.aedif.
Osnivač / član uprave: Dragica Knežević, dipl.ing.arh. * Temeljni kapital 25.200,00 kn
OIB: 27538296260 * Ž.r.: 2340009-1100053694 * IBAN: HR9523400091100053694 * E-mail: daing@bj.t-com.hr
Broj: 12/22.
Darugar, 24.02.2022.

OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE

ROVIŠĆE
Vladimira Nazora 1.

Predmet: **Energetska obnova zgrade Osnovne škole i školsko
športske dvorane Rovišće**
- očitovanje za VTR radove br. 01/2022 od 07.02.2022.

- Stavka 1.** – nužni radovi na katu nakon skidanja parketa
- Stavka 2.** – nužni radovi kako bi se spojila nova hidroizolacija s postojećom
- Stavka 3.** – nužni radovi kako bi se dobila ispravna geometrija krova, čije deformacije nisu bile vidljive tokom projektiranja
- Stavka 4.** – nužan rad kako bi se osigurala toplinska svojstva zgrade (vrata dizala nisu toplinski izolirana)
- Stavka 5.** – suglasan da se samo gornja špaleta obradi na ovaj način
- Stavka 6.** – stavka se radi na zahtjev Investitora, nije bila predmet projektne dokumentacije
- Stavka 7a, 7b i 7c** – nužan rad kako bi se izveli prodori za instalacije
- Stavka 8.** – nužan rad kako bi se zatvorili šahtovi u hodniku dvorane. Postojeći se ne mogu vratiti.
- Stavka 9., 10., 11., 12.** - stavka se radi na zahtjev Investitora, nije bila predmet projektne dokumentacije
- Stavka 13.** – nužno izvesti zbog funkcioniranja nove kotlovnice
- Stavka 14a, 14b, 14c. 14d.** - nužan rad kako bi se osiguralo funkcioniranje cjevovoda strojarskih instalacija

HRVATSKA KOMORA INŽENJERSTVA I GRAĐEVINARSTVA
Mladen Knežević
mag. ing. aedif.
Ovlašten inženjer građevinarstva
G 4593

Projektant:
Mladen Knežević, mag.ing.aedif.



d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge
Darugar, Ivana Zajca 5

Ured: 43500 Darugar, Ivana Zajca 5; **tel/fax:** ++ 385 43 331 212 * 099 - 316 - 9040
Trg. sud Bjelovar: MBS 010010078 * MB: 0183792 * **Direktor:** Mladen Knežević, mag.ing.aedif.
Osnivač / član uprave: Dragica Knežević, dipl.ing.arh. * **Temeljni kapital** 25.200,00 kn
OIB: 27538296260 * **Ž.r.:** 2340009-1100053694 * **IBAN:** HR9523400091100053694 * **E-mail:** daing@bj.t-com.hr

Broj: II/22.

Darugar, 24.02.2022.

OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE

ROVIŠĆE
Vladimira Nazora 1.

Predmet: Energetska obnova zgrade Osnovne škole i školsko
športske dvorane Rovišće

- očitovanje projekatata za potraživanje većih količina od ugovorenih (višerad)

1. ŠKOLA

A) Građevinski radovi: I. Demontaže, pripremni i zemljani radovi - stavka 13.b.
- suglasan, proširen obim radova na zahtjev Investitora

B) Obrtnički radovi: IV. Fasaderski radovi, stavka 3. – suglasan, nije dobro
obračunato u projektnoj dokumentaciji i troškovniku

V. PVC stolarija – stavka 10.b. - suglasan, klupčice nisu
dobro obračunate u troškovniku

V. PVC stolarija – stavka 10.c. - suglasan, greška u projektu,
nije dobro obračunato u troškovniku

2. DVORANA

A) Građevinski radovi: I. Demontaže, pripremni i zemljani radovi – stavka 2.
- suglasan, nije dobro obračunato u projektnoj dokumentaciji

Projektant:

Mladen Knežević, mag.ing.aedif.

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Mladen Knežević
mag. ing. aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 4593

Obrazac nužnog rada

		VTR-01/2022			
		Broj: 001	Datum: 07.02.2022.		
Isporučitelj	Polting d.o.o., Augusta Šenoe 4, Vrbovec	Ugovor o javnoj nabavi radova	Datum Ugovora: 06.07.2021. g.		
Naručitelj	Osnovna škola Rovišće, Vladimira Nazora 1, 43212 Rovišće				
Naziv projekta	Energetska obnova zgrade Osnovne škole Rovišće i školsko sportske dvorane				
Opis nužnih radova rada		Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena (kn)
1.	Dobava i ugradnja elastificiranog polistirena EPS EL d=3cm kao sloj toplinske i zvučne izolacije u plivajućem podu i PE folije.				
		m2	1.065,49	80,18	85.430,99
2.	Dobava i ugradnja jednokomponentne, elastomerne bitumenske tekuće membrane za detalj spoja nove hidroizolacije podnih ploča i stare hidroizolacije ispod zidova.				
		m1	929,15	29,33	27.251,97
3.	Dobava i ugradnja daske d=24mm za izravnavanje rogova krovne konstrukcije, obostrano.				
		m2	726,91	91,09	66.214,23
4.	Dobava i ugradnja PVC dvokrilnih vrata.				
		kom	1,00	12.157,16	12.157,16
5.	'Nabava materijala i izvedba zidne obloge uz stolariju (špalete) s GK-pločama. Dvostruka obloga je naljepljena na podlogu, te po obodu zaštićena alu lajsnama.				
		m1	542,23	137,22	74.404,80
6.	'Izrada, dobava i ugradnja unutarnja jednokrilih zaokretnih vrata srednje svjetle vel. 91/198,5cm za komplet prizemlje i 1. kat škole. Glatka vratna krila sa dovratnikom, sve bojano poliuretanskom bojom, RAL 9010. Ispuna krila je cjevasta iverica, dovratnik od panel ploče i mediapana. Obračun po kom.				
		kom	43,00	4.633,86	199.255,98
7. a)	Strojna izrada proboja veličine fi160 kroz armirani beton u pločama debljine 20 cm.				
		kom	17,00	1.178,10	20.027,70
7. b)	Strojna izrada proboja veličine fi125 kroz armirani beton u pločama debljine 20 cm.				
		kom	22,00	981,75	21.598,50
7. c)	Strojna izrada proboja veličine fi65 kroz armirani beton u pločama debljine 20 cm.				
		kom	47,00	589,05	27.685,35
8.	Dobava i ugradnja novih uljnih poklopaca za šahtove u hodniku dvorane, te izrada kinete.				
		kom	4,00	3.797,71	15.190,84

9.	Izrada, dobava i ugradnja metalne ograde stubišta škole. Ograda se izvodi od metalnih cijevi kvadratnog presjeka. U stavku uključeno i farbanje temeljnom i završnom bojom te demontaža stare ograde.				
		m1	28,94	1.899,87	54.982,24
10.	Dobava i ugradnja protukliznih pločica na stubištu. Pločice se postavljaju ljepljenjem fleksibilnim ljepilom za unutarnju upotrebu, a fuge zapuniti masom za fugiranje. Obračun se vrši po m1 stepenice (gazište+čelo) bez lajsne na spoju gazišta i čela.				
		m1	131,82	268,13	35.344,90
11.	Dobava i ugradnja profilirane aluminijske lajsne na spoju čela i gazišta. Obračun se vrši po m1 stepenice.				
		m1	131,82	142,93	18.841,03
12.	Dobava i ugradnja Armstrong spušenog stropa u dijelovima objekta gdje su vidljive kanalizacijske instalacije.				
		m2	50,62	269,39	13.636,52
13.	Dobava i ugradnja novih razdjelnika u kotlovnici za sustav grijanja.				
		kom	2,00	14.727,77	29.455,54
14. a)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN50				
		kom	20,00	195,01	3.900,20
14. b)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN25				
		kom	2,00	67,29	134,58
14. c)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN20				
		kom	22,00	37,77	830,94
14. d)	Dobava i ugradnja proturnih cijevi kroz AB ploču ili zidove za cijev DN15				
		kom	40,00	26,10	1.044,00
				Ukupno:	707.387,47
- navedene cijene su bez PDV-a - količine će se moći utvrditi nakon izvedenog stanja - način plaćanja: <u>po ugovoru</u>					
Rok izvedbe: 15 dana od ovjere investitora i nadzora Razlog naknadnog rada:					
Podnositelj: Topalović Jozo, mag.ing.aedif.		Potpis:		Datum:	
Naručitelj: Blanka Klemić		Potpis:		Datum: 8.2.2022.	
Glavni nadzorni inženjer: Dejan Mikulić, mag.ing.aedif.		Potpis:		Datum:	



